

# Comune di Loiri Porto San Paolo

PROVINCIA DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO  
Viale Dante Alighieri 28, Loiri Porto San Paolo 07020 | protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it | 0789 48111  
AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO

## Opere di urbanizzazione del territorio comunale: INTERVENTI DI BITUMATURA

# Progetto Definitivo Esecutivo

**B**

Computo metrico estimativo

Il R.U.P., Ing. **Simona Lepori**

Il Progettista, Arch. **Claudio Paba**

Il Sindaco, Geom. **Francesco Lai**

Note:

Aggiornamenti:

DATA

12.2021

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Opere di urbanizzazione del territorio comunale:  
INTERVENTI DI BITUMATURA

**COMMITTENTE:** Comune di Loiri Porto San Paolo (ss)

Data, 07/12/2021

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
1 PF.0001.001 0.0004	Fresatura di pavimentazione su Marciapiede eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO per un massimo di 4 STRADE e per larghezze variabili da 1. ... presa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte.		500,00	4,500		2'250,00		
	SOMMANO metri quadri					2'250,00	19,77	44'482,50
2 PF.0001.000 3.0025	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5.5-6.5 % in ... raggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso Via Michelangelo - Loiri Cugnana Fiori 1 Via Enrico Fermi - Loiri Strada Azzani (taglio albero) Strada Azzanido' Via Lussu - Montelittu Strada Costa Dorata Strada Via Monte Contros		120,00 490,00 80,00 140,00 450,00 355,00 185,00 400,00	4,000 4,200 6,000 3,000 4,500 5,000 4,000 6,000		480,00 2'058,00 480,00 420,00 2'025,00 1'775,00 740,00 2'400,00		
	SOMMANO metri quadri					10'378,00	7,05	73'164,90
3 NP 101	Messa in quota di pozzetti elettrico, idrici e fognari esitenti, a quota stradale e del nuovo marciapiede Cugnana Fiori 1 Via Enrico Fermi - Loiri Strada Azzani (taglio albero)  Strada Azzanido' Via Lussu - Montelittu  Strada Costa Dorata Strada Via Monte Contros					20,00 20,00 20,00  16,00 20,00  15,00 20,00		
	SOMMANO cadauno					131,00	129,72	16'993,32
4 PF.0001.000 2.0006	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, car ... , A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi Strada Azzani (Fresi)		250,00	3,000		750,00		
	SOMMANO metri quadri					750,00	2,93	2'197,50
5 PF.0001.000 3.0002	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento Strada Azzani (Fresi)		250,00	3,000	0,300	225,00		
	SOMMANO metri cubi					225,00	41,89	9'425,25
6 PF.0001.000 3.0010	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a ... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							146'263,47



